

標準施工仕様書

PREMA EDITION

製品名	ネオフレッシュティアラローラー プレマエディション
種別	フレック型多彩模様仕上塗材 ローラー用
荷姿	●セラファンデ弾性カラーS i : 15 kg/缶 ●ネオフレッシュティアラローラーVS プレマエディション : 16 kg/缶 ●ネオフレッシュティアラローラーVM プレマエディション : 16 kg/缶
用途	住宅、集合住宅、事務所、店舗、その他の建築物（新築・改修）の内外壁面
適用基材	各種旧塗膜、各種サイディング板、RC、モルタル、ALC板、その他各種ボード類

工程	材料	調合	所要量/m ² /回 (塗布面積/缶/回)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23°C)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いて下さい。②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。③傷、不陸、目違い等は補修調整して下さい。④洗浄後、降雨後は、均一に乾いてから施工して下さい。⑤塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。⑥難付着サイディング等の付着性が確保し難い基材には、「無機有機ハイブリッドEPO」で処理してからセラファンデ弾性カラーS i PEを施工して下さい。					
下塗り	セラファンデ弾性カラーS i 清水	15 kg 0~0.5kg	0.3~0.4 kg (37~50 m ²)	ウルトラローラー	1回	4時間以上
中塗り	ネオフレッシュティアラローラーVS (VM) PE 清水	16 kg 0~0.2kg	0.2~0.25kg (64~80 m ²)	ウルトラローラー	1回	4時間以上
上塗り	ネオフレッシュティアラローラーVS (VM) PE 清水	16 kg 0~0.2kg	0.2~0.25kg (64~80 m ²)	ウルトラローラー	1回	24時間以上

注意事項

- ・本施工の前に必ず試験施工を行い、希釈量、塗布量、仕上りを確認し、見本が再現できるよう確認して下さい。
- ・ネオフレッシュティアラローラーPEの塗り付け量により仕上り感が変わります。
- ・基材の模様の深さが5mm以上ある場合は、本施工は推奨できません。
- ・下塗りは十分に攪拌し、塗りすぎてダレが生じないよう均一に塗布して下さい。
- ・中塗り、上塗りはウルトラローラーに材料を均一に含ませて被塗装面に均一に配り、縦横にならし最後に模様方向に仕上げて下さい。
- ・見本を確認し、マイカの偏りや塗りムラがないよう微調整して下さい。
- ・複数の塗り手で仕上る際は、必ず双方の仕上りが揃うように事前に打ち合わせを行って下さい。
- ・シーリングは後打ちを推奨いたしますが、シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染・密着不良・又は塗膜に割れが発生することがありますので塗り重ね適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・施工環境が気温5°C以下の場合・湿度80%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守して下さい。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項を守って下さい。詳細な内容は安全データシート(SDS)をご確認下さい。